

Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

PHƯƠNG ÁN
PHÒNG, CHỐNG LŨ, LỤT VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH TRONG
MÙA MƯA, LŨ NĂM 2020 CỦA CHI NHÁNH THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

I. Căn cứ lập Phương án

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013-QH13 ngày 19/6/2013;

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2016-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái; Sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

2. Yêu cầu:

Công tác phòng, chống thiên tai được tiến hành thường xuyên. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn 5 xã, phường nơi có công trình thủy lợi.

Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất.

III. Điều kiện tự nhiên

- Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa được giao quản lý, khai thác và bảo vệ 17 CTTL trên địa bàn thành phố; trong đó có 02/15 hồ chứa có dung tích trên 1 triệu m³ (Hồ Trung Tâm, Hồ Nam Dạ), 15/17 hồ chứa có dung tích dưới 1 triệu m³.

- Vị trí địa lý: Các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố nằm rải rác ở 5 xã, phường trên địa bàn và tập trung chủ yếu ở xã Đăk Nia với 7 công trình, phường Nghĩa Trung 3 công trình, phường Nghĩa Đức 4 công trình, phường Nghĩa Phú 2 công trình, xã Đăk R'Moal 1 công trình.

- Đặc điểm địa hình: Có địa hình phức tạp được tạo thành từ nhiều dãy núi nhấp nhô xen kẽ nhiều khe suối lớn, nhỏ có độ dốc lớn.

- Đặc điểm khí hậu: Thành phố Gia Nghĩa có khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa khô phân biệt rõ rệt. Mùa mưa kéo dài 7 tháng từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trong đó mùa mưa tổng lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm, lượng mưa trung bình năm: 2.503 mm, lượng mưa tháng khô nhất 12,2mm. Độ ẩm không khí trung bình năm 85%. Độ cao so với mực nước biển trên 600m. Nhiệt độ trung bình năm 22,4°C, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 20,1°C, tháng nóng nhất 23,9°C.

IV. Hiện trạng hạng mục công trình đầu mối và công tác bảo dưỡng, sửa chữa công trình

1. Kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi (CTTL) và tổ chức vận hành công trình hợp lý

- Thường xuyên kiểm tra hiện trạng các công trình đặc biệt là trước, trong và sau các đợt mưa lớn để kịp thời phát hiện các hư hỏng để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Rà soát các suối thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa, trực vớt các vật cản, trực vớt cây gỗ, bè mảng cỏ trước ngưỡng tràn, cửa cống để đảm bảo thoát lũ.

- Phối hợp với UBND xã Đăk Nia tháo dỡ các đập tạm trên suối để đảm bảo thoát lũ.

- Cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên liên lạc với các thôn bon, tổ dân phố, xã, phường để nắm bắt tình hình mưa lũ các công trình để kịp thời kiểm tra, xử lý.

- Nâng cao các cánh phai tràn của công trình thủy lợi Nghĩa Phú, mở các van cống đầu mối để đảm bảo công tác đón lũ và hạ thấp mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn.

- thường xuyên kiểm tra các hộ dân nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ để đảm bảo không đặt, đăng chắn trước ngưỡng tràn xả lũ.

(Chi tiết hiện trạng các công trình có phụ lục kèm theo)

2. Công tác bảo dưỡng:

- Triển khai phát dọn các công trình đầu mối, kênh mương để đảm bảo công tác kiểm tra được thuận lợi.

- Nạo vét toàn bộ rãnh thoát nước mái thượng, hạ lưu và hai bên tràn xả lũ để đảm bảo khả năng thoát nước. Hạn chế tình trạng sồi lở mái hạ lưu và mang tràn.

- Bảo dưỡng toàn bộ thiết bị vận hành đầu mối kênh mương để đảm bảo công tác vận hành hỗ trợ thoát lũ trong các tình huống khẩn cấp.

- Kiểm tra lập danh mục các công trình xuống cấp hư hỏng có nguy cơ mất an gửi về Công ty để có phương án sửa chữa kịp thời.

- Xử lý tạm thời các vị trí xung yếu, sạt lở, đắp áp trúc mái hạ lưu, mặt đập các công trình bị sụt lún, sạt lở, trám vá các mái thượng lưu, tràn xả lũ bị bong tróc bằng bê tông. Nạo vét cửa vào tràn xả lũ, cửa cống các công trình bị bồi lấp.

V. Phương án ứng phó lũ, lụt

1. Bảo vệ công trình phòng, chống lũ, lụt và công trình trọng điểm

1.1. Phương án phòng, chống lũ công trình

- Đối với các công trình bị hư hỏng cống đầu mối cần triển khai sửa chữa sớm, kịp thời để đảm bảo công tác điều tiết như: CTTL Nam Dạ; CTTL Nghĩa Phú; CTTL Đắc Noh.

- Đối với các công trình bị sạt lở mái hạ lưu như CTTL Fail Kol Pru Đăng xã Đắc Nia cần đắp bồi trúc phần mái hạ lưu bị sạt lở và trồng cỏ bảo vệ.

- Đối với các công trình có mái thượng lưu, tràn xả lũ bằng bê tông bị băng, tróc, sụt lún thì cần triển khai trám vá tạm thời. Về lâu dài cần phải dỡ bỏ làm mới như CTTL Sinh Ba, CTTL Tổ 3, CTTL Đắc Rial, CTTL Tổ 5, CTTL Đắc Noh, CTTL Tân Hiệp 1.

- Đối với các công trình có mặt đập bị sụt lún, đọng nước thì biện pháp tạm thời cần đắp bổ sung đoạn bị lầy lội và biện pháp lâu dài thì phải bê tông hóa mặt đập để đảm bảo thoát nước mặt đập như CTTL Đắc Cút, CTTL Đắc Noh, CTTL Tổ 6, CTTL Tân Hiệp 1.

- Đối với CTTL Thôn 2B, xã Đắc Nia đường vận hành đi lại khó khăn. Phải đi bộ gần 2Km mới đến công trình. Cần bê tông hóa tuyến đường vận hành.

1.2. Vận hành, điều tiết các hồ chứa

- Đa phần các công trình trên địa bàn đều có tràn xả lũ là tràn tự do, trong đó có CTTL Sinh Ba và CTTL Nghĩa Phú có phai tràn tuy nhiên đối với phai tràn

công trình thủy lợi Sinh Ba đã được tháo từ lâu hiện không còn. Công trình thủy lợi Nghĩa Phú mới được Ban Nông Nghiệp tỉnh lắp đặt 2 cánh phai tại tràn xả lũ với chiều cao 0,5 (m) hiện tại đã hoàn thành chưa bàn giao về cho đơn vị quản lý. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn công trình vào cuối mùa khô đầu mùa mưa Chi nhánh đã tiến hành nâng cao cánh phai của CTTL Nghĩa Phú nhằm đảm bảo thoát lũ an toàn.

- Đối với các công điều tiết Chi nhánh tiến hành mở các cống để giảm mực nước trong hồ khi mùa mưa lũ tới để đảm bảo an toàn công trình.

- Thông báo tới chính quyền địa phương khuyến cáo nhân dân di dời các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ tại các suối hạ lưu của các công trình thủy lợi lên vị trí cao nhằm tránh ảnh hưởng khi mực nước dâng cao.

1.3. Ứng cứu đập khi xảy ra sự cố mất an toàn

- Khi xảy ra sự cố, tất cả CB, CNV Chi nhánh phối hợp với lực lượng tại địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” đồng thời báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty để kịp thời chỉ đạo.

- Phải thường xuyên giữ liên lạc với Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, thành phố, các xã phường trên địa bàn.

- Thông báo kịp thời đến các địa phương triển khai thực hiện di dời các hộ dân sống trong vùng trũng dễ ngập lụt đến nơi an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức ứng cứu.

- Triển khai điều tiết công đầu mối để đảm bảo giảm mực nước trong lòng hồ đồng thời đảm bảo không để ngập úng vùng hạ du.

- Các lực lượng ứng cứu kết hợp với các công cụ máy móc, vật tư vật liệu sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn đập như đắp bao tải đất trên mặt đập bắn tràn qua đập, xếp rọ đá tại các vị trí sụt lở mái đập vai đập, mái ta luy tràn...

- Đối với các vùng hạ du khi xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ có thể triển khai phương án dùng máy bơm dã chiến để bơm thoát lũ.

1.4. Đối với các công trình đang thi công

Hiện trên đại bàn thành phố không có công trình nào đang triển khai thi công.

1.5. Đối với các công trình trọng điểm

- Đối với các công trình trọng điểm có nguy cơ mất an toàn cao như CTTL Tô 3, phường Nghĩa Phú; CTTL Nam Dạ; CTTL Đắc Cút, xã Đắc Nía; CTTL Sinh Ba, phường Nghĩa Trung; CTTL Tân Hiệp 1, xã Đắc R'moan phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng đập, nhất là vào trước, trong và sau các trận mưa lớn.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, tiến hành điều tiết cống đầu mỗi nhằm giảm lượng nước trong hồ, đồng thời đảm bảo không để ngập úng vùng hạ du.

- Trục ban tại công trình 24/24 đồng thời cập nhật mực nước 1h/1 lần về Chi nhánh để tổng hợp báo cáo.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã, phường, thành phố để chủ động ứng phó khi có diễn biến xấu.

- Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, thiết bị máy móc các lật liệu như máy đào máy ủi, nhà bạt, rọ đá, bao tải đất ... để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

2. Sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã, phường để chủ động ứng cứu, sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm tới vị trí an toàn.

- Tổ chức di dời vật dụng tài sản của nhân dân tới nơi an toàn hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

- Tổ chức cấp phát lương thực thực phẩm cho nhân dân tại vùng sơ tán.

3. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

- Tổ chức trực ban: Tổ chức trực ban 24/24 tại công trình và trụ sở Chi nhánh.

- Người có trách nhiệm thông báo: Trưởng tiểu ban phòng chống lụt bão tại Chi nhánh chịu trách nhiệm thông báo và thông tin tới Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã, phường, thành phố và Công ty để triển khai công tác phòng chống lụt bão tại đơn vị.

- Hình thức thông báo:

Báo cáo được thực hiện theo một trong các hình thức: Gửi trực tiếp, bằng Fax, bằng mạng vi tính, qua điện thoại hoặc các hình thức khác.

Trong mùa lũ chế độ báo cáo theo định kỳ 1 ngày 2 lần (Vào 7h và 16h).

Khi có mưa bão, lũ xuất hiện báo cáo 1 giờ 1 lần.

Khi có nguy cơ xảy ra sự cố phải bằng mọi cách báo cáo ngay cho Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã, phường, thành phố và Công ty.

- Kênh thông tin liên lạc: Đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ, Công ty tổ chức 02 cụm đầu mối thông tin để chỉ đạo kịp thời công tác PCLB - TKCN. Cụm thông tin tại văn phòng Công ty gồm: Điện thoại bàn, 02613.548.799 máy Fax. 02613.548.799; Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa: 02613. 544.799.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các xã, phường bố trí lực lượng chốt chặn, chủ động cấm người và phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực nguy hiểm

4. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4.1. Danh sách Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Văn Tú	Trưởng tiểu ban	
2	Ngô Thị Phụng	Thành viên	
3	Nguyễn Thị Lan Phương	Thành viên	
4	Nguyễn Thị Ánh	Thành viên	
5	Trần Văn Khoa	Thành viên	
6	Tạ Quốc Hậu	Thành viên	
7	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên	
8	Nguyễn Minh Thành	Thành viên	
9	Lê Văn Lưu	Thành viên	
10	Nguyễn Thị Cẩm Hà	Thành viên	
11	Lê Đình Mão	Thành viên	

4.2. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong tiểu ban PCTT-TKCN Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa:

4.2.1. Ông: Mai Văn Tú

Chức vụ: Trưởng tiểu ban

- Trưởng tiểu ban. Phụ trách chung. Kết hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ huy PCTT - TKCN thành phố Gia Nghĩa lập phương án phòng chống lụt bão trên địa bàn toàn thành phố, đề xuất phương án xử lý, đối phó khi có sự cố do bão lũ gây ra.

- Nắm bắt tình hình thời tiết; hiện trạng công trình; đánh giá mức độ an toàn công trình trong suốt mùa mưa lũ.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện của các thành viên trong đơn vị.

- Số điện thoại liên lạc: 0946.806.817

4.2.2. Ông: Tạ Quốc Hậu

Chức vụ: Thành viên

- Theo dõi, nắm bắt tình hình an toàn công trình trong suốt mùa mưa lũ.
- Tổng hợp, báo cáo thường xuyên về tình hình mưa bão, nguồn nước; tình trạng các công trình thủy lợi.
- Tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn cán bộ công nhân viên, thực hiện các phương án PCTT - TKCN, lịch trực phòng chống, ứng phó lụt bão, thiên tai tại các công trình thủy lợi.
- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.
- Số điện thoại liên hệ: 0948.514.465

4.2.3. Ngô Thị Phượng

Chức vụ: Thành viên

- Phụ trách thông tin liên lạc, thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình bão lũ để báo cáo kịp thời. Trong trường hợp xảy ra bão lụt trực thông tin liên lạc tại trụ sở Chi nhánh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
- Thường xuyên trực tại trụ sở Chi nhánh. Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện, lương thực thực phẩm, y tế chuẩn bị cho công tác PCLB - TKCN.
- Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí PCTT-TKCN (nếu có) theo đúng quy định của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.
- Số điện thoại: 0984.650.615

4.2.4. Bà: Nguyễn Thị Ánh

Chức vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách công tác PCTT - TKCN các CTTL Sinh Ba, phường Nghĩa Trung; CTTL Đắc Nút phường Nghĩa Đức.
- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.
- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0976.858.403

4.2.5. Ông: *Trần Văn Khoa*

Chức vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN các CTTL: Chế Biền; CTTL Fai Kol Pru Đăng; CTTL Nam Dạ, xã Đắc Nيا. Điều khiển canô (nếu có) phục vụ công tác PCTT - TKCN khi xảy ra sự cố.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.

- Điều khiển ca nô (nếu cần).

- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0865.734.718

4.2.6. Bà: *Nguyễn Thị Lan Phương*

Chức vụ: Thành viên

+ Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở các CTTL Rẫy Mới, phường Nghĩa Đức.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.

- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 084.255.6879

4.2.7. Bà: *Nguyễn Thị Huyền*

Chức vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở các CTTL Nghĩa Phú; CTTL Tổ 3, phường Nghĩa Phú.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.

- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0973.910.950

4.2.8. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà Chức vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở các CTTL Tân Hiệp 1, xã Đắc R'moan; CTTL Đắc Nur, phường Nghĩa Đức.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.

- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0975.95.6979

4.2.9. Ông: Nguyễn Minh Thành Chức vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở CTTL Đắc Noh; CTTL Đắc Cút; CTTL Đắc Rial, xã Đắc Nia.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.

- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0974.057.368

4.2.10. Ông: Lê Văn Lưu: Chức Vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở CTTL Đắc Rial; CTTL Chế Biên xã Đắc Nia.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.
- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.
- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0911.37.2882

4.2.11. Ông: Lê Đình Mão:

Chức Vụ: Thành viên

- Trực tiếp phụ trách PCTT - TKCN ở CTTL Tổ 5; CTTL Tổ 6, phường Nghĩa Trung; CTTL Thôn 2B, xã Đắk Nia.

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật hiện trạng công trình, mực nước hồ chứa.
- Tháo dỡ, khơi thông các vật cản trước ngưỡng tràn (nếu có) để đảm bảo công tác thoát lũ. Báo cáo và đề xuất lãnh đạo Chi nhánh phương án xử lý khi cần thiết.

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh giao.

- Số điện thoại liên lạc: 0935.950.085

- Số điện thoại trực PCTT - TKCN tại Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa: 02613.544.799

5. Nguồn nhân lực ứng phó lũ, lụt.

Tất cả CB, CNV Chi nhánh (11 người) đóng vai trò chủ chốt trong công tác phòng chống ứng phó với bão, lũ bên cạnh đó huy động dân dân tại chỗ và lực lượng địa phương cùng tham gia ứng cứu.

6. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

VI. Phương án khắc phục hậu quả thiên tai

- Tổ chức vận hành công trình hợp lý để đảm bảo thoát lũ và phục vụ sản xuất.

- Phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng, mức độ thiệt hại để kịp thời triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố để đưa công trình trở lại hoạt động bình thường trong thời gia sớm nhất.

- Phối hợp với Chính quyền địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong vùng bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân dân nạo vét, tua sửa các tuyến kênh bị bồi lấp để đảm bảo tưới tiêu kịp thời.

VII. Tổ chức thực hiện:

Các đồng chí có tên trong danh sách Tiểu ban PCTT - TKCN Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ tại mục 4.2 của kế hoạch này.

Trên đây là Phương án phòng chống lũ lụt và đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2020 của Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo và phối hợp./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Gia Nghĩa (thay b/c);
- Phòng Kinh tế (thay b/c);
- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (chỉ đạo);
- UBND các xã, phường (phối hợp);
- Cán bộ công nhân viên trong CN (thực hiện).
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Mai Văn Tú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI XUỐNG CẤP HƯ HỎNG TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2020

(Kèm theo Phương án số 40./PA - C/NGN ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Chi nhánh thành phố Gia Nghĩa)

STT	Tên công trình	Địa điểm	Hạng mục	Hiện trạng	Đề xuất giải pháp	Khai toán kinh phí	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hồ Nam Dạ	Xã Đắk Nĩa	- Mái hạ lưu - Cống đầu mối	- Thấm tại thân đập - Van điều tiết bị hư hỏng	- Xử lý thấm tại thân đập - Sửa chữa bộ van cống	1.000.000.000 12.000.000	Cố dự án sửa chữa đợt 1 năm 2020
2	Hồ Đắk Cút	Xã Đắk Nĩa	- Đỉnh đập - Trần xả lũ	- Đỉnh đập trải nhựa bị sụt lún, lồi lõm (Toàn bộ đỉnh đập) - Sân trước xây bằng đá hộc bị sụt lún	- Sửa chữa đổ bù bê tông nhựa - Gia cố sửa chữa phần tràn bị hư hỏng	700.000.000	
3	Hồ Đắk Noh	Xã Đắk Nĩa	- Trần xả lũ	- 01 van cống đầu mối bị hư hỏng, Mặt đập sụt lún đọng nước	- sửa chữa van cống lấu nước, gia cố mặt đập	500.000.000	
4	Hồ Tô 3	P.Nghĩa Phú	- Đập đất, Trần xả lũ, cống lấy nước	- Trần xả lũ bị bồi lấp, hư hỏng, - Đập bị xuống cấp rò rỉ dọc theo thân tràn - Cống đầu mối bị hư hỏng, bồi lấp hoàn toàn	- Làm mới tràn xả lũ, sửa chữa nâng cấp đập, sửa chữa, nạo vét cống đầu mối	6.000.000.000	
5	Hồ Fail Kol Pur Đàng	Xã Đắk Nĩa	Đập đất	- Mái hạ lưu bị sạt lở - Mái thượng lưu bê tông bị bong tróc	- Đắp gia cố và trồng cỏ mái hạ lưu, trảm và bê tông mái thượng lưu	200.000.000	
6	Hồ Tân Hiệp 1	Xã Đắk R'Moan	- Cống lấy nước	- Van sự cố bị hư hỏng	- Sửa chữa bộ van cống	12.000.000	
7	Hồ Nghĩa Phú	P.Nghĩa Phú	- Kênh tiêu - Cống lấy nước	- Phai dâng nước đầu kênh bị hư - Van điều tiết bị hư hỏng	- Thay thế phai dâng nước đầu kênh - Sửa chữa bộ van cống	50.000.000 12.000.000	Cố dự án sửa chữa đợt 1 năm

STT	Tên công trình	Địa điểm	Hạng mục	Hiện trạng	Đề xuất giải pháp	Khai toán kinh phí	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Hồ Đắc Rial	Xã Đắc Nĩa	- Mái thượng lưu	- Toàn bộ bê tông mái thượng bị bực nát.	- Làm lại toàn bộ mái thượng lưu	800.000.000	2020
			- Trần xả lũ	- Bê tông đường tràn bị bong tróc hư hỏng	- Trám và sửa chữa, đổ bù phần bê tông bị bong tróc	100.000.000	
9	Hồ Fail Kol Pur Dăng	Xã Đắc Nĩa	- Mái thượng lưu	- Một phần bê tông vị bong tróc	- Sửa chữa đổ bù bê tông đá	5.000.000	
			- Mái hạ lưu	- Bị sỏi thành rãnh sâu 20 đến 30 cm	- Đổ đất bổ sung và trồng cỏ diện tích bị sỏi (80x10)m	80.000.000	
10	Hồ Sinh Ba	P.Nghĩa Trung	- Mái thượng, Trần xả lũ	- Mái thượng lưu, tràn xả lũ bằng bê tông bị bong tróc	- Trám và sửa chữa, đổ bù phần bê tông bị bong tróc	50.000.000	
11	Hồ Tổ 6	P.Nghĩa Trung	- Đỉnh Đập	- Sụt lún	- Gia cố đỉnh đập bằng bê tông	200.000.000	
12	Hồ Thôn 2B	Xã Đắc Nĩa	- Đỉnh Đập	- Gây đọng nước vào mùa mưa	- Gia cố đỉnh đập bằng bê tông	1.000.000.000	